

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 5.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....418,100,-.....บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วง หมู่ที่ 5.....
ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร จำนวน 3 ช่วง,
ช่วงที่ 1. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 400 เมตร
ช่วงที่ 2. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร
ช่วงที่ 3. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 125 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....9...มีนาคม..2560.....เป็นเงิน.....393,400,-.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ พร.5...(เอกสารแนบท้าย).....


6.2 สรุปรายละเอียด...(เอกสารแนบท้าย).....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพ คำนวล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชบังกี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร จำนวน 3 ช่วง

ช่วงที่ 1. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 400 เมตร , ช่วงที่ 2. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร
และช่วงที่ 3. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 125 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ใช้ราคาพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
24.00	กิจกรรมงานดิน - ดินชุด	ลบ.ม.	17.81	427.44	427.44
62.15	กิจกรรมงานอาคาร - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไม้แบบ)	ลบ.ม.	4,014.19	249,481.90	
2,569.00	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด ศก. 6 มม., 9 มม.	กก.	25.14	64,584.66	
	รวม				314,066.56

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวยุภาพ คำนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชบังกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร จำนวน 3 ช่วง

ช่วงที่ 1. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 400 เมตร , ช่วงที่ 2. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร

และช่วงที่ 3. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 125 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ใช้ราคาพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ ลำดับ	ชื่อรายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	กิจกรรมงานดิน - รางส่งน้ำ	24.00	ลบ.ม.	17.81	427.44	1.3266	23.62	566.88	
2	กิจกรรมงานอาคาร - รางส่งน้ำ	565.00	เมตร	555.87	314,066.55	1.2509	695.33	392,861.45	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				314,493.99		รวมราคากลางทั้งสิ้น		393,428.33	
						ปรับยอดเพื่อความเหมาะสม		393,400.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพ คำนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิวัฒน์ ราชปิงกี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง