


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมื่น หมู่ที่ 14 .....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....247,900.-.....บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.จำนวน 4 จุด สถานที่ดำเนินการ บ้านหมื่น หมู่ที่ 14  
จุดที่หนึ่ง (แบบที่ 1) บริเวณที่สวนนายมนตรี ปัญญาธิง พิกัด 633713 E 2115006 N ขนาด L = 5 ม. A = 1.20 ม.  
จุดที่สอง (แบบที่ 1) บริเวณที่สวนนายสนั่น นันตา พิกัด 633610 E 2115108 N ขนาด L = 6 ม. A = 1.50 ม.  
จุดที่สาม (แบบที่ 2) บริเวณที่บ้านนางนวล รักดี พิกัด 633335 E 2114999 N ขนาด L = 8 ม. A = 1 ม. B = 2.50 ม.  
จุดที่สี่ (แบบที่ 2) บริเวณที่บ้านนายมูล อินตะขัน พิกัด 633137 E 2115052 N ขนาด L = 7 ม. A = 1.20 ม. B = 3 ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19...กุมภาพันธ์..2559.....เป็นเงิน.....241,900.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ พร.5...(เอกสารแนบท้าย).....
  - 6.2 สรุปรายละเอียด...(เอกสารแนบท้าย).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุ คำนวณ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ราชปังกี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นางชีวารัตน์ กำทองทวิสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ชลประทาน  
 โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด  
 จุดที่หนึ่ง (แบบที่ 1) บริเวณที่สวนนายมนตรี ปัญญายัง พิกัด 633713 E 2115006 N ขนาด L = 5 ม. A = 1.20 ม.  
 จุดที่สอง (แบบที่ 1) บริเวณที่สวนนายสนั่น นันตา พิกัด 633610 E 2115108 N ขนาด L = 6 ม. A = 1.50 ม.  
 จุดที่สาม (แบบที่ 2) บริเวณที่บ้านนางนวล รัตติ พิกัด 633335 E 2114999 N ขนาด L = 8 ม. A = 1 ม. B = 2.50 ม.  
 จุดที่สี่ (แบบที่ 2) บริเวณที่บ้านนางนวล อินตะชั้น พิกัด 633137 E 2115052 N ขนาด L = 7 ม. A = 1.20 ม. B = 3 ม.

สถานที่ก่อสร้าง วิทยามุนี บ้านหมื่น หมู่ที่ 14 อำเภอปง จังหวัดพะเยา  
 ผู้ประมาณราคา น.ศ.กรรณิการ์ โกมมข

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกิจกรรมงานดิน	2,794.76	1.3266	3,707.53	เงินไป Factor F
2	งานอาคาร	190,455.25	1.2509	238,240.47	- เงินด้วยหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อ ปี
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			241,948.00	บาท
	คิดเป็นเงินเพียง			241,900.00	บาท
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวสุภาพ คำนวล) (นายนิวัฒน์ ราชปึงกี)  
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยม ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์)  
 หัวหน้ากองคลัง

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ขุดประทาน

โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด

จุดที่หนึ่ง (แบบที่ 1) บริเวณที่สวนนายมนตรี ปัญญาธิ์ พิกัด 633713 E 2115006 N ขนาด L = 5 ม. A = 1.20 ม.

จุดที่สอง (แบบที่ 1) บริเวณที่สวนนายสนั่น นันตา พิกัด 633610 E 2115108 N ขนาด L = 6 ม. A = 1.50 ม.

จุดที่สาม (แบบที่ 2) บริเวณที่บ้านนางนวล รักดี พิกัด 633335 E 2114999 N ขนาด L = 8 ม. A = 1 ม. B = 2.50 ม.

จุดที่สี่ (แบบที่ 2) บริเวณที่บ้านนายบุญ อินตะขัน พิกัด 633137 E 2115052 N ขนาด L = 7 ม. A = 1.20 ม. B = 3 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยหมื่น บ้านหมื่น หมู่ที่ 14 อำเภอปาง จังหวัดพะเยา

ผู้ประมาณราคา น.ส.กรรณิการ์ โกเมฆ

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
48.00	กิจกรรมงานดิน - ดินขุด-ถมคืน	ลบ.ม.	30.05	1,442.40	
4.00	- ดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงกลน	ลบ.ม.	338.09	1,352.36	
	รวม				2,794.76
36.50	กิจกรรมงานอาคาร - งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมไม้แบบ)	ลบ.ม.	3,155.10	115,161.15	
2,696.78	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด ศก. 6 มม., 12 มม., 15 มม.	กก.	27.92	75,294.10	
	รวม				190,455.25

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นางสาวสุภาพ คำนวล )

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายนิวัฒน์ ราชปังกี )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางชีวารัตน์ กำทองทวีสวัสดิ์ )

หัวหน้ากองคลัง